

ROUTES | RD618 : Construction d'un mur de soutènement sur la Commune de Saint-Girons



Le Conseil départemental a engagé dès ce lundi 4 mai des travaux de construction d'un mur de soutènement en bordure du Salat, sur la RD 618, à hauteur de la centrale hydroélectrique de l'Arial, sur la commune de Saint-Girons. L'opération durera 4 semaines et la fin du chantier est donc prévue pour la fin du mois de mai.

Ce secteur présente d'importants désordres, entraînant un basculement progressif du trottoir ainsi que de son garde-corps, et nécessite ainsi une intervention rapide afin de garantir la sécurité des usagers.

L'opération consiste à :

- Édifier un nouveau mur de soutènement au droit de la zone déformée ;
- Renforcer les maçonneries existantes par projection de béton (gunitage) ;
- Reconstruire intégralement le trottoir et installer un nouveau garde-corps.

Les travaux, d'un montant de 88 000 € TTC et prévus pour une durée de 4 semaines, ont été confiés à l'entreprise Cuminetti.

Afin de garantir des conditions de circulation et de sécurité optimales :

Ariege Le Département

Communiqué de presse

Le 04/05/2026 16:10

- Pendant toute la durée des travaux, la circulation routière sera maintenue mais adaptée.
- La vitesse sera limitée à 30 km/h sur la RD 618 et un alternat par feux tricolores sera mis en place.
- Pour des raisons de sécurité, la circulation des piétons sera interdite au droit du chantier.
- Des traversées provisoires seront aménagées afin de permettre aux piétons de rejoindre le trottoir opposé et de circuler en toute sécurité.

Les travaux

Préparez votre trajet sur www.inforoute09.fr

Le Conseil départemental remercie les usagers pour leur compréhension face à la gêne occasionnée.

CONTACT

Estelle Tabeaud — Directrice de la Communication
05 61 02 09 77 · etabeaud@ariege.fr